

中华人民共和国张家港海事局航行通告

张航通〔2022〕0050号

张靖皋长江大桥 ZJG-A1 标段水上疏浚施工 延期及增加施工船舶的航行通告

各有关单位、船舶：

张家港海事局 2022 年 9 月 6 日发布的《张靖皋长江大桥 ZJG-A1 标段水上疏浚作业航行通告》（张航通〔2022〕0048 号）延期及增加施工船舶，现将有关事项通告如下：

一、作业时间

2022 年 9 月 16 日至 10 月 10 日，24 小时作业。

二、作业水域

张靖皋长江大桥 ZJG-A1 标段水域内，即以下六点连线围成的水域范围：

A: 32° 00′ 53.69″ N, 120° 31′ 29.82″ E;

B: 32° 00′ 57.63″ N, 120° 31′ 31.93″ E;

C: 32° 00′ 51.48″ N, 120° 31′ 34.10″ E;

D: 32° 00′ 57.86″ N, 120° 31′ 37.23″ E;

E: 32° 00′ 48.32″ N, 120° 31′ 42.88″ E;

F: 32° 00′ 54.53″ N, 120° 31′ 45.88″ E。

三、作业船舶

(一) 增加施工船舶: “鑫鸿疏浚 888” ;

(二) 原施工船舶 “鑫鸿疏浚 916” “鑫鸿疏浚 918” 和 “滨江 3” 不变。

四、作业内容

工程采用抓斗式挖泥船和运泥船装舱的方式, 在施工水域内进行疏浚作业。

五、注意事项

(一) 建设单位应督促施工单位严格按照施工通航安全保障方案进行作业, 妥善处理弃土, 落实各项安全保障和防污染措施。

(二) 施工船舶应严格遵守《中华人民共和国内河避碰规则》《长江江苏段船舶定线制规定(2021年)》和其他相关的法律规定, 在核定范围内作业, 按规定显示信号, 加强值班和警戒, 开启 AIS, 保持甚高频值守, 主动发布信息, 加强了望, 谨慎驾驶, 与过往船舶统一会让意图。

（三）如遇大风、能见度不良等情况，船舶应停止作业，及早选择安全水域停泊，落实各项安全和应急处置措施。

（四）过往船舶通过施工水域附近时，应加强了望、谨慎驾驶，提前联系统一会让意图，保持安全距离缓速通过。

（五）航经施工水域的船舶可通过 VHF06 频道与施工船舶联系，也可通过 VHF10 频道或电话（0512-58330432）与张家港海事局水上交通管理中心联系。

作业结束后，不再另行通告。



（此件公开发布）



68020220318003469